

3.22.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรจุทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นที่ที่สามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้

