

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลตากใบ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 จ้างปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วยติดตั้งโครงหลังคา,งานมุงหลังคา,งานทาสีและทำความสะอาดบริเวณที่ทำการปรับปรุง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีแสดงปริมาณราคากลาง จ้างปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย จำนวน ๑ งาน

๖.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน ๑	แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๔	จำนวน ๒	แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวนุรีดา แยนา	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
	โรงพยาบาลตากใบ	
๒. นายรังสรรค์ บัวกิ่ง	พนักงานบริการ	กรรมการ
	โรงพยาบาลตากใบ	
๓. นายศุภโชค สุวรรณพงศ์	นายช่างโยธา	กรรมการ
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย	(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เฉพาะที่ เอกสารเลขที่ - จำนวน 1 ชั้น		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 ,แบบ ปร.4 (สรุป),ปร.5(ก) จำนวน 3 แผ่น พื้นที่ - ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักคณิศรเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มีนาคม 2566			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	16 กันยายน 2568		
* หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว499 ลว.28 สิงหาคม 2566				
FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -ดอกเบี้ยกู้ = 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	758,085.00	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3080	991,575.18	-	
2	ราคางานส่วนที่ 2 หมวคงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	
	รวมราคาค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
รวมเงิน (1) + (2) + (3)		991,575.18	-	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น โดยประมาณ		991,575.18	-	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่ม 5 %		1,041,153.94	-	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น โดยประมาณ		1,000,000.00	-	
ตัวหนังสือ		(หนึ่งล้านบาทถ้วน)		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่	ตร.ม.	ราคาเฉลี่ย	บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย

ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาสที่ ๔๓๓/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนุรีดา แยนนา)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
โรงพยาบาลตากใบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรังสรรค์ บัวกิ่ง)
พนักงานบริการ
โรงพยาบาลตากใบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภโชค สุวรรณพงศ์)
นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง




ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย	(ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้)
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เฉพาะที่ เอกสารเลขที่ - จำนวน 1 ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4,แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น พื้นที่ - ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงานสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	เดือน มีนาคม 2566
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ	16 กันยายน 2568

* หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่ที่สุด ที่ กค.0433.2/ว499 ลว.28 สิงหาคม 2566

FACTOR-F งานอาคาร เงื่อนไข : -เงินล่วงหน้าจ่าย = 0% -เงินประกันผลงานหัก = 0% -ดอกเบี้ยกู้ = 7% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)	758,085.00	-	
	ราคารวมค่า Factor-F = 1.3080	991,575.18	-	
	รวมเงิน	991,575.18	-	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	991,575.18	-	
ตัวหนังสือ		(เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)		
<input type="checkbox"/>	ขนาด	ราคาเฉลี่ย		บาท / ม.

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย	แบบเลขที่	เฉพาะที่
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	เอกสารเลขที่	0
ผู้ประมาณการ	ศุภโชค สุวรรณพงษ์	จำนวน	1 ชั้น

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	เสาเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	340,995.00	-	
2	งานปรับปรุงหลังคาอาคารกายภาพ/แผนไทย	417,090.00	-	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1	758,085.00	-	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	-	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 2	-	-	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	-	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 2	-	-	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคา,ฝ้าเพดานอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารกายภาพ/แผนไทย	แบบเลขที่	เฉพาะที่
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	เอกสารเลขที่	0
ผู้ประมาณการ	ศุภโชค สุวรรณพงษ์	วันที่ประมาณราคา	16 กันยายน 2568
		จำนวน	1 ชั้น

ลำดับ	รายการวัสดุ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (ทุน)								
1.1 งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก								
1	หลังคามะทัลชีท	ตร.ม.	280.00	320.00	89,600.00	150.00	42,000.00	131,600.00
2	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	กล่อง	12.00	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00
3	แผ่นเพทท 6x6	แผ่น	18.00	120.00	2,160.00	-	-	2,160.00
4	เหล็กกล่อง 4x4	กก.	228.00	35.00	7,980.00	-	-	7,980.00
5	เหล็กกล่อง 2x5	กก.	503.00	35.00	17,605.00	-	-	17,605.00
6	เหล็กกล่อง 2x4	กก.	1,259.00	35.00	44,065.00	-	-	44,065.00
7	เหล็กกล่อง 1 1/2x3	กก.	1,431.00	35.00	50,085.00	-	-	50,085.00
8	ทาสีเหล็ก	เหมา	1.00	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00
9	ฝ้าครอบजू	ม.	20.00	230.00	4,600.00	-	-	4,600.00
10	ค่าแรง	ตร.ม.	220.00		-	320.00	70,400.00	70,400.00
รวมงานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก								340,995.00
1.2 งานปรับปรุงหลังคาอาคารกายภาพ/แผนไทย								
1	เหล็กกล่อง 2x4	กก.	733.00	35.00	25,655.00	-	-	25,655.00
2	เหล็กกล่อง 3x3	กก.	347.00	35.00	12,145.00	-	-	12,145.00
3	เหล็กกล่อง 1 1/2x3	กก.	1,952.00	35.00	68,320.00	-	-	68,320.00
4	เหล็ก Plate 0.20x0.20x0.06 ม.	แผ่น	21.00	350.00	7,350.00		-	7,350.00
5	ทุกเหล็ก	ตัว	84.00	5.00	420.00	-	-	420.00
6	หลังคามะทัลชีท	ตร.ม.	240.00	320.00	76,800.00	150.00	36,000.00	112,800.00
7	สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	กล่อง	10.00	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00
8	ค่าแรงงานเหล็ก	ตร.ม.	240.00	-	-	350.00	84,000.00	84,000.00
9	งานซ่อมฝ้าเพดาน	ตร.ม.	95.00	380.00	36,100.00	150.00	14,250.00	50,350.00
10	ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	95.00	50.00	4,750.00	40.00	3,800.00	8,550.00
11	ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา	เหมา	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
12	งานตั้งนั่งร้านเหล็ก	เหมา	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13	ค่าแรงทาสีเหล็ก + อุปกรณ์	เหมา	1.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00
รวมงานปรับปรุงหลังคาอาคารกายภาพ/แผนไทย								417,090.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ